

 GMINA Wisznia Mała	
Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała	tel. (71) 308-48-00 fax (71) 312-70-68 www.wiszniamala.pl

Znak sprawy: RIOŚ.271.12.9

Wisznia Mała 21.05.2019 r.

CZEŚĆ III SIWZ– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot Zamówienia

1. Zadanie nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy elementów infrastruktury drogowej w miejscowości Rogoź, Ligota Piękna oraz Szymanów, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
 - 1.1. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Stawowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała.
 - 1.2. Przebudowa drogi gminnej - ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej, gm. Wisznia Mała
 - 1.3. Budowy zatoki autobusowej na ul. Lotniczej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała.
2. Zadanie nr 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Rogoź, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
 - 2.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała.
 - 2.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Rogożu, gm. Wisznia Mała.
 - 2.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała.
3. Zadanie nr 3 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Strzeszów oraz Piotrowiczki, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
 - 3.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Młynarskiej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała.
 - 3.2. Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Łąkowej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała.
 - 3.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krętej w Piotrkowiczkach wraz z remontem ul. Świerkowej, gm. Wisznia Mała.
4. Zadanie nr 4 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Ligota Piękna oraz Ozorowice, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
 - 4.1. Przebudowa drogi gminnej w m. Ligota Piękna na dz. nr ewid. 425/2 AM-1 obręb Ligota Piękna.
 - 4.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mała.
 - 4.3. Przebudowa drogi gminnej Jałowcowej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mała.
5. Zadanie nr 5 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Malin, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
 - 5.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w Malinie, gm. Wisznia Mała.
 - 5.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowej w Malinie, gm. Wisznia Mała.
 - 5.3. Przebudowa dróg gminnych ul. Jesionowej i ul. Ogrodowej w Malinie, gm. Wisznia Mała.
6. Zadanie nr 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szymanów oraz Wisznia Mała, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
 - 6.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała.
 - 6.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodniczej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała.
 - 6.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała.
7. Zadanie nr 7 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Ligota Piękna oraz Machnice, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
 - 7.1. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, ul. Brzaskwiniowej, ul. Polnej, ul. Morelowej, ul. Wiśniowej w Ligocie Pięknej, gm. Wisznia Mała.
 - 7.2. Przebudowa dróg gminnych na dz. nr ewid. 74/1, 63, 64 w Machnicach, gm. Wisznia Mała
8. Zadanie nr 8 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szewce, Kryniczno oraz Wysoki Kościół, gm. Wisznia Mała.
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:

- 8.1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Sportowej wraz z łącznikiem drogowym – ul. Boczna (działka nr 416) w Szewcach, gm. Wisznia Mała
 - 8.2. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Krynicznie, gm. Wisznia Mała.
 - 8.3. Przebudowa dróg gminnych ul. Słonecznej i ul. Na Skarpie w Wysokim Kościele, gm. Wisznia Mała.
9. Zadanie nr 9 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wisznia Mała oraz Szewce, gm. Wisznia Mała.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
- 9.1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała.
 - 9.2. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała.
 - 9.3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 420, 419/1 w Szewcach gm. Wisznia Mała.
10. Zadanie nr 10 – Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostów w miejscowości Strzeszów, gm. Wisznia Mała.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:
- 10.1. Remont mostu drogowego w km 0+018 drogi nr 104924D Strzeszów - Ozorowice w m. Strzeszów.
 - 10.2. Remont mostu drogowego w km 0+026 drogi nr 104922D Strzeszów - Mienice w m. Strzeszów.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przeniesieniem praw autorskich, z uwzględnieniem uwag, zaaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej obejmującej:

1. Zadanie nr 1:

- 1.1. Budowa jednostronnego chodnika o dł ok. 440m wzdłuż drogi gminnej - ul. Stawowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym).

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi:

- a) zarurowanie przydrożnego rowu;
- b) wykonanie odwodnienia jezdni;
- c) budowa chodnika z kostki betonowej;

Dla miejscowości Rogoź obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXIX/345/14 z dn. 22 stycznia 2014 r. pn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoź

- 1.2. Przebudowa drogi gminnej - ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej, gm. Wisznia Mała (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym).

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi:

- a) Poszerzenie istniejącej jezdni
- b) zarurowanie przydrożnego rowu
- c) wykonanie odwodnienia jezdni
- d) budowę chodnika z kostki betonowej

Dla miejscowości Ligota Piękna obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVIII/332/13 z dn. 19 grudnia 2013 r. pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna

- 1.3. Budowy zatoki autobusowej na ul. Lotniczej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała (w miejscu zgodnie z załącznikiem mapowym).

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi:

- a) budowa zatoki dla autobusu przegubowego wraz z posadowieniem przystanku autobusowego

Dla miejscowości Szymanów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXV/303/13 z dn. 25 września 2013 roku r. pn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW-A.

2. Zadanie nr 2

- 2.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała (w miejscu zgodnie z załącznikiem mapowym).

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi:

- a) budowa drogi o nawierzchni bitumicznej;
- b) wykonanie odwodnienia jezdni;
- c) budowę chodnika z kostki betonowej.

- 2.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Rogożu, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi (na odcinku zgodnie z załącznikami mapowymi):

- a) budowa drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem

2.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi (na odcinku zgodnie z załącznikami mapowymi):

- a) budowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

Dla miejscowości Rogoź obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXIX/345/14 z dn. 22 stycznia 2014 r. pn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoź

3. Zadanie nr 3

3.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Młynarskiej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi (na odcinkach zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

3.2. Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Łąkowej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa drogi o charakterze ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.

Dla miejscowości Strzeszów brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krętej w Piotrkowiczkach wraz z remontem ul. Świerkowej, gm. Wisznia Mała

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadań wchodzi (na odcinkach zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa drogi – ul. Krętej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz remont ul. Świerkowej.
-

Dla przebudowy ul. Krętej w Piotrkowiczkach Zamawiający posiada uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków (w załączeniu). Posiadanie niniejszego uzgodnienia, nie zwalnia projektanta od uzgodnienia projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a w przypadku zmiany przez niego wytycznych realizacji przebudowy ul. Krętej, zastosowania się do nowych wymogów.

Dla miejscowości Piotrkowiczki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXVI/233/13 z dn. 30 stycznia 2013 r. pn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki

4. Zadanie nr 4

4.1. Przebudowa drogi gminnej w m. Ligota Piękna na dz. nr ewid. 425/2 AM-1 obręb Ligota Piękna.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadań wchodzi (na odcinkach zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

4.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mała.

4.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Jałowcowej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadań wchodzi (na odcinkach zgodnie z załącznikami mapowymi):

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

Dla miejscowości Ligota Piękna obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVIII/332/13 z dn. 19 grudnia 2013 r. pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna.

Dla miejscowości Ozorowice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXV/302/13 z dn. 25 września 2013 r. pn. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice.

5. Zadanie nr 5

5.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w Malinie, gm. Wisznia Mała.

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

5.2. Przebudowa drogi ul. Kalinowej w Malinie gm. Wisznia Mała.

- budowa drogi o charakterze ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.
- budowa jednostronnego chodnika.

5.3. Przebudowa dróg gminnych ul. Jesionowej i ul. Ogrodowej w Malinie, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadań wchodzi (na odcinkach zgodnie z załącznikami mapowymi):

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

6. Zadanie nr 6

6.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała.

6.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodniczej w Szymanowie, gm. Wisznia Mała.

6.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadań wchodzi (na odcinkach zgodnie z załącznikami mapowymi):

- budowa dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej.

Uwaga na wjeździe na ul. Polną od strony ul. Szkolnej w zakresie projektu wchodzi remont istniejącej nawierzchni do wysokości granicy działkę 155 i 156/10 w Wiszni Małej.

Dla miejscowości Wisznia Mała obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVII/322/13 z dn. 27 listopada 2013 r. pn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Wisznia Mała.

Dla miejscowości Szymanów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXV/303/13 z dn. 25 września 2013 roku r. pn. **Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW-A.**

7. Zadanie nr 7

7.1. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, ul. Brzaskwiniowej, ul. Polnej, ul. Morelowej, ul. Wiśniowej w Ligocie Pięknej, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadań wchodzi (na odcinkach zgodnie z załącznikami mapowymi):

- budowę dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej.

Dla miejscowości Ligota Piękna obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVIII/332/13 z dn. 19 grudnia 2013 r. pn. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna**

7.2. Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 74/1, 64 wraz z odwodnieniem (na dz. nr 63), w Machnicach, gm. Wisznia Mała (ZRID).

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadań wchodzi wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (na odcinkach zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej;
- budowa zatoki autobusowej;
- budowa parkingu.

W ramach zadania należy zaprojektować drogę o nawierzchni bitumicznej w celu dojazdu do istniejących zabudowań znajdujących się wzdłuż działek drogowych nr 64 oraz 74/1. Natomiast na dalszym odcinku działki nr 64 oraz na zaznaczonym odcinku działki nr 63 należy zaprojektować odwodnienie.

Dla miejscowości Machnice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Zadanie nr 8

8.1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Sportowej wraz z łącznikiem drogowym – ul. Boczna (działka nr 416) w gm. Wisznia Mała (ZRID).

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa drogi o charakterze ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.

Dla przedmiotowego zadania należy uzyskać decyzję ZRID.

Dla miejscowości Szewce obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/208/10 z dn. 28 kwietnia 2010 r. pn. **Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szewce, gmina Wisznia Mała.**

8.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Krynicznie, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa drogi o charakterze ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem wg dołączonej koncepcji.

Dla miejscowości Kryniczno obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr Nr III/XXXI/243/01 z dn. 12 września 2001 r. pn. **Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsiach Kryniczno i Malin obejmującego działki nr: 28, 29/1, 29/2, 31/5, 31/6, 30, 31/4, 32/8, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/6, 36/5, 36/1, 36/3, 37/4, 37/3, 37/5, 37/2, 38/9, 38/10, 38/4, 38/8, 38/7, 38/6, 40/11, 313, 166, 428 – obręb Kryniczno oraz działki nr: 277/1, 277/2 i część działki nr 270 – obręb Malin**

8.3. Przebudowa dróg gminnych ul. Słonecznej i ul. Na Skarpie w Wysokim Kościele, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowa dróg o charakterze ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej/kostki wraz z odwodnieniem wg dołączonej koncepcji.

Dla miejscowości Wysoki Kościół obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXIII/169/16 z dn. 28 września 2016 r. pn. **Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół, o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ**

9. Zadanie nr 9 (ZRID)

9.1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowę jezdni bitumicznej;
- budowę ciągu pieszo-rowerowego ;
- budowę odwodnienia;

wg dołączonej koncepcji .

9.2. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowę jezdni bitumicznej;
- budowę ciągu pieszo-rowerowego ;
- budowę odwodnienia jezdni;
- budowę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Pierwoszwoskiej

wg dołączonej koncepcji.

Zamawiający informuje, że posiada wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Dla miejscowości Wisznia Mała obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVII/322/13 z dn. 27 listopada 2013 r. pn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Wisznia Mała.

9.3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Szewcach na działkach nr 420, 419/1 gm. Wisznia Mała.

W zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w zadania wchodzi wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym):

- budowę jezdni bitumicznej;
- budowę ciągu pieszo-rowerowego ;
- budowę odwodnienia jezdni;

Dla miejscowości Szewce obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/208/10 z dn. 28 kwietnia 2010 r. pn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szewce, gmina Wisznia Mała.

10. Zadanie nr 10

10.1. Remont mostu drogowego w km 0+018 drogi nr 104924D Strzeszów - Ozorowice w m. Strzeszów.

10.2. Remont mostu drogowego w km 0+026 drogi nr 104922D Strzeszów - Mienice w m. Strzeszów.

W zakres w/w zadań wchodzi wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na remont mostów w Strzeszowie zgodnie z załączonymi ekspertyzami technicznymi.

Dla miejscowości Strzeszów brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga!!!!

Zamawiający informuje, że wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie:

<http://www.geo.wiszniamała.pl/mpzp.php>

III. Opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania.

1.0 Przedmiot zamówienia dla każdego zadania obejmuje:

- 1) Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ewentualnie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (každorazowo za zgodą Zamawiającego).
- 2) uzyskanie mapy do celów projektowych (w zależności od potrzeb).
- 3) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek oraz wypisu i wyciągu z MPZP, na których projektowana będzie inwestycja.
- 4) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy).
- 5) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku MPZP) dla inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę.
- 6) uzyskanie opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (dotyczy ZRID)
- 7) uzyskanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (dotyczy ZRID).
- 8) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować dane zadanie.
- 9) Sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż:
 - a) drogowej
 - b) elektrycznej (jeśli dotyczy)
 - c) sanitarnej (jeśli dotyczy)
 - d) organizacji ruchu na czas budowy oraz ruchu docelowego
 - e) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej
 - f) przebudowy kolizyjnego uzbrojenia (w razie konieczności)
- 10) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym/zgłoszenia wodnoprawnego (jeśli dotyczy);
- 11) Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla każdej z branż.
- 12) Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
- 13) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej z branż
- 14) Wykonania projektu koncepcyjnego (jeśli dotyczy).
- 15) Uzyskania decyzji na wycinkę drzew (jeśli dotyczy).

UWAGA: Dla każdego zadania oraz każdej inwestycji w ramach tego zadania, należy wykonać osobną dokumentację projektową oraz uzyskać dla każdej inwestycji w ramach zadania osobną decyzję pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ewentualnie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (każdorazowo za zgodą Zamawiającego).

2.0 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Warunki ogólne

1) Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia:

- a) opracowania dokumentacji w sposób zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29-31 oraz art.33 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostarczanie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”, wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest podanie warunków tej równoważności;
 - b) przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, tj. projektowania infrastruktury dostępnej dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów w możliwie najniższym stopniu, bez potrzeby ponownej adaptacji;
 - c) zastosowania materiałów i urządzeń spełniających odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakościowe;
Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
 - d) zastosowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych;
 - e) zastosowanie materiałów estetycznych trwałych odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia, konserwacji, funkcjonalnych;
 - f) stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie obiektu w przyszłości;
 - g) uwzględnienia wszystkich elementów koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urządzeń technicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym;
 - h) Spójności w sposobie zagospodarowania gruntów i ciągów komunikacyjnych wszystkich lokalizacji objętych zadaniem inwestycyjnym.
- 2) Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem aktualnych map i podkładów geodezyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń oraz prawomocnego pozwolenia na budowę.
 - 3) Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geotechniczne oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża oraz wykona ewentualne „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.
 - 4) Wykonawca przygotowuje komplet materiałów niezbędnych do wydania decyzji o pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i w imieniu Zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie ww. decyzji/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 - 5) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, niezbędne do wydania decyzji o pozwolenia na budowę w tym od:
 - a) zarządcy dróg,
 - b) organu zarządzającego ruchem,
 - c) rady koordynacyjnej,
 - d) gestorów mediów zlokalizowanych w obrębie projektowanej inwestycji,
 - e) organów właściwych do wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
 - f) Inwestora,
 - g) konserwatora zabytków,
 - h) właścicieli posesji w zakresie uzgodnienia wjazdów do posesji,
 - i) ewentualnie inne uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.
 - 6) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
 - 7) Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału projektantów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 - 8) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.
 - 9) W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiego ma służyć. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac.
 - 10) Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów przytoczonych w niniejszym dokumencie.
 - 11) Wykonawca winien zapewnić udział kompetentnych przedstawicieli w naradach i spotkaniach związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia organizowanych przez Zamawiającego.

- 12) Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych winien zapoznać się z materiałami dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych przez Gminę Wisznia Mała.
- 13) Wykonawca w ramach prac przedprojektowych dokona analizy możliwych rozwiązań, a jej wyniki w formie projektu koncepcyjnego przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
- 14) Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa została wykonana w szacie graficznej zapewniającej czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. Dokumentacja winna być oprawiona i umieszczona w teczkach z twardej tektury z okleiną.
- 15) Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - a. uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania,
 - b. niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze) i nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy na etapie organizowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych,
 - c. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
 - d. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 - e. konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych (dotyczy także zadań dla których Zamawiający przekazał Wykonawcy koncepcję) i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac projektowych.
- 15) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na wycinkę drzew kolidujących z realizowaną inwestycją (jeżeli dotyczy).

2.2.2. Projekt koncepcyjny

1. Projekt koncepcyjny należy opracować w oparciu o:
 - a) wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym dokumencie, oraz ustalenia merytoryczne dotyczące zamówienia;
 - b) uwagi i zalecenia Zamawiającego przekazywane Wykonawcy w trakcie opracowywania koncepcji;
 - c) mapy;
 - d) wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i uzgodnić z Zamawiającym projekt koncepcyjny w formie następujących opracowań:
 - a) opracowanie graficzno-projektowe,
 - b) część opisowa projektu koncepcyjnego,
 - c) zestawienie kosztorysowe realizacji inwestycji.
3. Część graficzno-projektowa powinna być opracowana w formie papierowej (w ilości 2 egzemplarzy), w postaci kolorowych rysunków (skala 1:500), charakterystycznych detali (skala 1:250) i opisu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokładniejszych rysunków, szkiców koncepcji, dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład koncepcji lub detali/szczegółów w przyjętych przez Wykonawcę rozwiązaniach.
4. Część opisowa koncepcji winna zawierać: opis autorski koncepcji, rodzaj nawierzchni i ich podbudowy zestawienie powierzchni, opis konstrukcji i koncepcji odwodnienia drogi, rozwiązania dotyczące przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki uwagi na temat standardu wykończenia, wskazania dotyczące możliwości etapowania budowy.
Część opisowa powinna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej (w 2 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
5. Wykonawca na podstawie zaproponowanej przez siebie koncepcji w zestawieniu kosztorysowym realizacji inwestycji określi szacunkowe koszty realizacji projektu.

2.2.3. Projekt budowlany i wykonawczy

- 1) Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegające budowie i przebudowie winny być zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) w zakresie parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. W przypadku stosowania elementów infrastruktury niezgodnych z obowiązującymi przepisami należy uzyskać stosowne odstępstwo.
- 2) W projekcie należy uwzględnić zjazdy do istniejących obiektów i działek, w tym również działek niezabudowanych.
- 3) W projekcie należy uwzględnić odwodnienie projektowanych jezdni (w zależności od warunków gruntowo-wodnych i terenowych, poprzez budowę kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, drenaży lub poprzez odprowadzenie wód deszczowych na pobocza.
- 4) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- 5) Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o lampy energooszczędne typu LED z czujnikami zmierzchowymi.
- 6) Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.
- 7) Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,
- 8) Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.
- 9) W zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,
- 10) Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta,

UWAGA: w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

- 11) Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

2.2.4. Przedmiary robót

Przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

- 1) Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r. poz.1129),
- 2) Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób aby jednoznacznie wiązać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową oraz STWiORB,
- 3) Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału jaki został przyjęty w STWiORB,
- 4) Przedmiary będą stanowiły podstawę określenia ceny oferty przez Wykonawcę robót budowlanych w zamówieniu publicznym na realizację zadań, dlatego Zamawiający wymaga aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z § 10 Rozporządzenia oraz posiadały niewypełnione kolumny cena jednostkowa i wartość,
- 5) Szczegółowa metoda sporządzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą,

2.2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOR)

Specyfikacja techniczna winna być sporządzona dla każdej z branż oraz zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013.r. poz.1129)*, i zawierać:

- Wymagania, co do sposobu wykonania robót budowlanych,
- Wymagania w zakresie właściwości materiałów,
- Wymagania odnośnie oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
- Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

UWAGA: w STWiOR nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

2.2.6. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym*.

Kosztorysy i przedmiary robót oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne obiekty i grupy robót

2.2.7. Organizacja ruchu tymczasowego oraz docelowego

Powyższą dokumentację należy opracować zgodnie z :

- 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.)
- 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.)

V. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji

- 1) dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej)
- 2) Zapis w formie elektronicznej powinien zostać zapisany na płycie DVD w następujący sposób:
 - katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”
 - katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”
 - plik (*.doc) – nazwa zestawienie dokumentacji
- 3) w katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.
- 4) Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na płycie DVD w formie:
 - pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *.doc
 - tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako *.xls,
 - rysunki wykonane w programie AutoCAD i zapisane jako: *.dwg
 - wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów
- 5) Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na płycie DVD w formie plików *.pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisem projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.
- 6) Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu (projekt budowlany po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zezwoleń na realizację inwestycji drogowej/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia) dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu:
 - projekt budowlany - zagospodarowanie terenu i projekty wykonawcze – po 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – po 3 egz.
 - badania geotechniczne – 1 egz.
 - wersję elektroniczną dokumentacji – 2 płyty
- 7) Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:
- wykaz opracowań,
 - pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego);
 - pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie pełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

VI. Kody CPV:

CPV: 71220000-6– Usługi projektowania.

VII. Termin realizacji zamówienia do:

Zadanie nr 1,2,3,4,5,6, - do 20.11.2019r.

Zadanie nr 7, 8, 9, 10 - do 30.04.2020 r.

VIII. Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przełać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.