

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Oświetlenie drogowe - ul. Leśna</b>			
1 d.1	<b>KNNR 5 0701-05</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III o wymiarach 311,0 m x 0,4m x 0,7m 87.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 87.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.08</b>
2 d.1	<b>KNNR 5 0701-02</b>	Pogłębianie rowów dla uziomu w sposób ręczny w gruncie kat. III o wymiarach 311,0 m x 0,4m x 0,1m 12.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.44</b>
3 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Układanie bednarki w rowach kablowych 311	m m	 311.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>311.00</b>
4 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (3 słupów x 2m) 6	m m	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla uziomu wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 311,0m x 0,4m x 0,1m 12.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.44</b>
6 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 311	m m	 311.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>311.00</b>
7 d.1	<b>KNNR 5 0705-01</b>	Ułożenie rur osłonowych SRS110 4	m m	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
8 d.1	<b>KNNR 5 0713-02</b>	Układanie kabli YAKXSzo-0,6/1kV, 4x35 mm <sup>2</sup> 324	m m	 324.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>324.00</b>
9 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na kablu o szerokości do 0.4 m 311	m m	 311.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>311.00</b>
10 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III (311,0m x 0,4m x 0,6m) 74.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 74.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.64</b>
11 d.1	<b>KNNR 5 1007-02</b>	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu 3	kpl. kpl.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
12 d.1	<b>KNNR 5 1002-01</b>	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
13 d.1	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 3	szt. szt.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
14 d.1	<b>KNNR 5 1003-02</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
15 d.1	<b>KNNR 5 1006-01</b>	Tabliczka przyłączeniowa 3	szt. szt.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
16 d.1	<b>KNNR 5 0726-10</b>	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 6	szt. szt.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>2</b>		<b>Badania i próby pomontażowe</b>			
17 d.2	<b>KNNR 5 1304-01/02/ 1302-04</b>	Badania i pomiary instalacji 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>