

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Oświetlenie drogowe - ul. Polna i Makowa</b>			
1 d.1	<b>KNNR 5 0701-05</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III o wymiarach 400 m x 0,4m x 0,7m 112	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 112.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.00</b>
2 d.1	<b>KNNR 5 0701-02</b>	Pogłębianie rowów dla uziomu w sposób ręczny w gruncie kat. III o wymiarach 400m x 0,4m x 0,1m 16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
3 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Układanie bednarki w rowach kablowych 400	m m	 400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
4 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (6 słupów x 2m) 12	m m	 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
5 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla uziomu wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 400m x 0,4m x 0,1m 16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
6 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 400	m m	 400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
7 d.1	<b>KNNR 5 0713-02</b>	Układanie kabli YAKXSzo-0,6/1kV, 4x35 mm2 424	m m	 424.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.00</b>
8 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na kable o szerokości do 0.4 m 400	m m	 400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
9 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 400m x 0,4m x 0,6m) 96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 96.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.00</b>
10 d.1	<b>KNNR 5 1007-02</b>	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu 6	kpl. kpl.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
11 d.1	<b>KNNR 5 1002-01</b>	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 6	szt. szt.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
12 d.1	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgniku 6	szt. szt.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
13 d.1	<b>KNNR 5 1003-02</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni 8,0 m 6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
14 d.1	<b>KNNR 5 1006-01</b>	Tabliczka przyłączeniowa 6	szt. szt.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
15 d.1	<b>KNNR 5 0726-10</b>	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 12	szt. szt.	 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
<b>2</b>		<b>Badania i próby pomontażowe</b>			
16 d.2	<b>KNNR 5 1304-01/02/ 1302-04</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	kpl kpl	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>