

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie drogowe - ul. Letnia i Ogrodnicza			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III o wymiarach 130m x 0,4m x 0,7m	m ³		
		36.40	m ³	36.40	
				RAZEM	36.40
2 d.1	KNNR 5 0701-02	Pogłębianie rowów dla uziomu w sposób ręczny w gruncie kat. III o wymiarach 130 m x 0,4m x 0,1m	m ³		
		5.2	m ³	5.20	
				RAZEM	5.20
3 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych	m		
		130	m	130.00	
				RAZEM	130.00
4 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (3 słupów x 2m)	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla uziomu wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		130m x 0,4m x 0,1m	m ³	5.20	
		5.2		RAZEM	5.20
6 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		130	m	130.00	
				RAZEM	130.00
7 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXSzo-0,6/1kV, 4x35 mm2	m		
		142	m	142.00	
				RAZEM	142.00
8 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na kablu o szerokości do 0.4 m	m		
		130	m	130.00	
				RAZEM	130.00
9 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³		
		(130m x 0,4m x 0,6m)	m ³	31.20	
		31.2		RAZEM	31.20
10 d.1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
11 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.prz ew.		
		3	kpl.prz ew.	3.00	
				RAZEM	3.00
14 d.1	KNNR 5 1006-01	Tabliczka przyłączeniowa	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
15 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		Badania i próby pomontażowe			
16 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.2	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3.00	
				RAZEM	3.00