

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie drogowe - ul. Spokojna			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III o wymiarach 360,0 m x 0,4m x 0,7m 100.8	m ³ m ³	 100.80	
				RAZEM	100.80
2 d.1	KNNR 5 0701-02	Pogłębianie rowów dla uziomu w sposób ręczny w gruncie kat. III o wymiarach 360,0 m x 0,4m x 0,1m 14.40	m ³ m ³	 14.40	
				RAZEM	14.40
3 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych 360	m m	 360.00	
				RAZEM	360.00
4 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (9 słupów x 2m) 18	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla uziomu wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 360,0m x 0,4m x 0,1m 14.4	m ³ m ³	 14.40	
				RAZEM	14.40
6 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 360	m m	 360.00	
				RAZEM	360.00
7 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS110 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
8 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXSzo-0,6/1kV, 4x35 mm ² 396	m m	 396.00	
				RAZEM	396.00
9 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na kablu o szerokości do 0.4 m 360	m m	 360.00	
				RAZEM	360.00
10 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 360,0m x 0,4m x 0,6m) 86.40	m ³ m ³	 86.40	
				RAZEM	86.40
11 d.1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu 9	kpl. kpl.	 9.00	
				RAZEM	9.00
12 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgniku 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
14 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 9	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 9.00	
				RAZEM	9.00
15 d.1	KNNR 5 1006-01	Tabliczka przyłączeniowa 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
16 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	18.00
17 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.1	KNNR 5-14 0103-03	Montaż szafki oświetleniowej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Badania i próby pomontażowe			
19 d.2	KNNR 5 1304-01/02/ 1302-04	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00