

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie drogowe - ul. Wiosenna			
1 d.1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
2 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (3 słupów x 2m) 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
3 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXSzo-0,6/1kV, 4x35 mm2 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
4 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
5 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
6 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 3.00	
				RAZEM	3.00
7 d.1	KNNR 5 1006-01	Tabliczka przyłączeniowa 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2		Badania i próby pomontażowe			
9 d.2	KNNR 5 1304-01/02/ 1302-04	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00