 GMINA Wisznia Mała	
Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 9	tel. (71) 308-48-00 fax (71) 312-70-68 www.wiszniamała.pl

Wisznia Mała, 19.06.2019 r.

RI.271.13.19

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała”

Zamawiający informuje, że działając z podstawy prawnej art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała”

Działając z podstawy prawnej art. 38 ust. 2 i ust. 4 oraz 4a ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej (www.wiszniamała.pl), na której udostępniona jest SIWZ oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE nr 1

1.1. Krzyżanowice ul Jaśminowa:

- a) Pozycja nr 1. Błąd w j.m dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 65 m3.
- b) Pozycja nr 7. Błąd w j.m dotyczący ilości wykonana prac. Pozycja powinna zawierać 65 m3
- c) Błąd w pozycji nr 10. Kosztorys wskazuje na ilość 7 szt. (zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 7 słupów oświetlenia to 14 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- d) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- e) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- f) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- g) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- h) Pozycja nr 8 wskazuje na 8 wysięgników przy 7 słupach (pozycja nr 5) Proszę o sprecyzowanie ile wysięgników jest jedno ramiennych, a ile dwuramiennych oraz o zawarcie w osobnej pozycji kosztorysowej informacji dotyczącej wysięgników 2 ramiennych ze względu na nakłady rzeczowe związane z zabudową wysięgnika cięższego niż 15 kg.
- i) Pozycja nr 8 winna zawierać konieczność wykonania 8 kpl. Przewodów do oprav. Kosztorys wskazuje na ilość 7

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- b) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- c) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- d) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.
- e) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- f) Została wprowadzona zmiana do książki przedmiarów
- g) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- h) Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania jest 7 lamp, w związku z powyższym dokonuje zmiany zapisów SIWZ, w następujący sposób:

rozdz. III pkt 2 A, ppkt 1 c)

Było: montaż opraw ledowych – 8 szt.

Jest: montaż opraw ledowych – 7 szt.

- i) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów

PYTANIE nr 2

1.2 Ozorowice ul Spokojna:

- a) Pozycja nr 1. Błędnie określa szacowany zakres prac. Nie jasne wyliczenia $(400-123)*0,7*0,4$. Jedyny zakres jaki wyłącza konieczność wykonania wykopów to pozycja nr 2 (przewierthy mechaniczne). Rozbieżność względem SWIZ, gdzie zawarto

informację że do ułożenia jest 360 MB Kabla YAKXS 4X35mm². Obie informacje się wykluczają. Kosztorys nie odzwierciedla zakresu do wykonania. Proszę o sprecyzowanie ilości wykonania prac.

- b) Pozycja nr 4. Opisuje nakład ilościowy rur PCW do osłonięcia kabli, Wartość jest zawyżona względem SWIZ, proszę o sprecyzowanie.
- c) Pozycja nr 5. Do ułożenia 410m Kabla. Wartość z SWIZ to 360m. Proszę o sprecyzowanie.
- d) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- e) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- f) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- g) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- h) Pozycja nr 8 wskazuje na 1 dodatkowy wysięgnik przy 9 słupach (pozycja nr 5) Proszę o sprecyzowanie ile wysięgników jest jedno ramiennych, a ile dwuramiennych oraz o zawarcie w osobnej pozycji kosztorysowej informacji dotyczącej wysięgników 2 ramiennych ze względu na nakłady rzeczowe związane z zabudową wysięgnika cięższego niż 15 kg.
- i) Pozycja nr 11 uwzględnia montaż 9 opraw względem 10 wysięgników (pozycja nr 7 i 8) Proszę o doprecyzowanie wszystkich 3 pozycji.
- j) Brak Pozycji kosztorysowej związanej z nakładanymi odnośnie wciągania przewodów z udziałem podnośnika, lub bez dla wszystkich opraw oświetlenia. Proszę o dołożenie niniejszej pozycji kosztorysowej ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- k) Błąd w pozycji nr 13. Kosztorys wskazuje na ilość 9 szt. (zarobienie na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 9 słupów oświetlenia to 18 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- b) Projekt zakładał wykonanie linii kablowej po całości w rurze osłonowej. Jednak Zamawiający rezygnuje z powyższego Należy układać kabel tak jak w zmienionej pozycji w książce przedmiarów, bez rury na podsypce piaskowej
- c) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- d) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
- e) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- f) Została wprowadzona zmiana do książki przedmiarów
- g) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- h) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów. Należy przewidzieć 9 słupów (dodatkowo słup nr L3/10, który nie został zaznaczony w załączniku nr 7 - zakresy rzeczowe robót), 9 wysięgników jednoramiennych oraz 9 opraw LED.**
- i) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- j) Dodano nową pozycję: montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Zamawiający nie narzuca sposobu wciągania przewodów
- k) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów

PYTANIE nr 3

1.3 Ligota Piękna ul. Leszczynowa

- a) Pozycja nr 1. Błędnie określa szacowany zakres prac. Nie jasne wyliczenia (250-14)*0,7*0,4. Rozbieżność względem SWIZ, gdzie zawarto informację że do ułożenia jest 270 MB Kabla YAKXS 4X35mm². Obie informacje się wykluczają. Kosztorys nie odzwierciedla zakresu do wykonania. Proszę o sprecyzowanie ilości wykonania prac.
- b) Pozycja nr 2 określa robocizną związaną z koniecznością układania kabli w rurach, brak pozycji kosztorysowej na ułożenie rur.
- c) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- d) Pozycja nr 5 wskazuje na 1 dodatkowy wysięgnik przy 3 słupach (pozycja nr 4) Proszę o sprecyzowanie ile wysięgników jest jedno ramiennych, a ile dwuramiennych oraz o zawarcie w osobnej pozycji kosztorysowej informacji dotyczącej wysięgników 2 ramiennych ze względu na nakłady rzeczowe związane z zabudową wysięgnika cięższego niż 15 kg.
- e) Pozycja nr 7 winna zawierać konieczność wykonania 4 kpl. Przewodów do opraw. Kosztorys wskazuje na ilość 3
- f) Błąd w pozycji nr 9. Kosztorys wskazuje na ilość 9 szt. (zarobienie na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 3 słupów oświetlenia to 6 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- g) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- h) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- i) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów

- b) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów. Należy układać kabel tak jak w zmienionej pozycji w książce przedmiarów, bez rury na podsypce piaskowej
- c) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- d) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- e) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- f) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- g) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.
- h) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- i) Została wprowadzona zmiana do książki przedmiarów

PYTANIE nr 4

1.4 Ligota Piękna ul. Kręta

- a) Pozycja nr 1. Błędnie określa szacowany zakres prac. Nie jasne wyliczenia $(185-14)*0,7*0,4$. Rozbieżność względem SWIZ, gdzie zawarto informację że do ułożenia jest 200 MB Kabla YAKXS 4X35mm². Obie informację się wykluczają. Kosztorys nie odzwierciedla zakresu do wykonania. Proszę o sprecyzowanie ilości wykonania prac.
- b) Pozycja nr 3, układanie kabli wskazano 20m. Winno być 200m, proszę o zmianę zapisu.
- c) Brak pozycji związanej z układaniem kabli w rurach lub piasku.
- d) Błąd w pozycji nr 10. Kosztorys wskazuje na ilość 5 szt. (zarobienie na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 5 słupów oświetlenia to 10 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- e) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- f) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- g) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- h) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- b) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- c) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- d) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- e) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
- f) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- g) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- h) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu

PYTANIE nr 5

1.5. Strzeszów ul. Osiedlowa:

- a) Pozycja nr 1. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 70 m³.
- b) Pozycja nr 7. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 70 m³.
- c) Pozycja nr 1. Błędnie określa szacowany zakres prac. Rozbieżność względem SWIZ, gdzie zawarto informację że do ułożenia jest 285 MB Kabla YAKXS 4X35mm². Obie informację się wykluczają. Kosztorys nie odzwierciedla zakresu do wykonania. Proszę o sprecyzowanie ilości wykonania prac.
- d) Pozycja nr 5, rozbieżność względem SWIZ. Nieprawidłowa ilość słupów, proszę o weryfikację oraz poprawienie błędu. Analogicznie do poprawy pozycja 6,7,8,9,10,12,13,15 w kosztorysie.
- e) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- f) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- g) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- h) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- b) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- c) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- d) Wprowadzono zmiany w książce przedmiarów
- e) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
- f) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- g) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów

- h) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu

PYTANIE nr 6

1.6 Kryniczno ul. Wiosenna :

- a) Brak pozycji związanej z układaniem kabli w rurach lub piasku.
- b) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- c) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- d) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- e) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- f) Błąd w pozycji nr 8. Kosztorys wskazuje na ilość 3 szt. (zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 3 słupów oświetlenia to 6 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- b) Wszystkie pomiary zawiera pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- c) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- d) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
- e) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- f) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów

PYTANIE nr 7

1.7. Malin ul. Główna i Miła

- a) Pozycja nr 1. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 22,1 m³.
- b) Pozycja nr 7. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 22,1 m³.
- c) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- d) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- e) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- f) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- g) Błąd w pozycji nr 8. Kosztorys wskazuje na ilość 3 szt. (zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 3 słupów oświetlenia to 6 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- b) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- c) Wszystkie pomiary zawiera pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- d) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- e) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.
- f) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- g) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów

PYTANIE nr 8

1.8. Pierwoszków ul. Leśna

- a) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- b) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- c) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- d) Błąd w pozycji nr 8. Kosztorys wskazuje na ilość 3 szt. (zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 3 słupów oświetlenia to 6 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- e) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- b) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów

- c) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- d) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- e) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III

PYTANIE nr 9

1.9 Wysoki Kościół ul. Parkowa

- a) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej
- b) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- c) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- d) Błąd w pozycji nr 9. Kosztorys wskazuje na ilość 1 szt. (zarobienie na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 1 słupów oświetlenia to 2 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- e) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji
- b) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- c) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- d) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- e) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III

PYTANIE nr 10

2.1 Wisznia Mała ul. Kwiatowa

- a) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- b) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- c) Błąd w pozycji nr 9. Kosztorys wskazuje na ilość 2 szt. (zarobienie na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 2 słupów oświetlenia to 4 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- d) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- b) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- c) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- d) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III

PYTANIE nr 11

2.2 Wisznia Mała Polna i Makowa

- a) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- b) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- c) Błąd w pozycji nr 9. Kosztorys wskazuje na ilość 6 szt. (zarobienie na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 6 słupów oświetlenia to 12 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- d) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- b) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- c) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- d) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.

PYTANIE nr 12

2.4 Wisznia Mała ul. Sportowa

- a) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.

- b) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- c) Błąd w pozycji nr 9. Kosztorys wskazuje na ilość 3 szt. (zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 3 słupów oświetlenia to 6 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- d) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- b) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- c) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- d) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.

PYTANIE nr 13

2.5 Szymanów ul. Letnia i Ogrodnicza

- a) Pozycja nr 1. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 79,2 m³.
- b) Pozycja nr 7. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 79,2 m³.
- c) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- d) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- e) Błąd w pozycji nr 9. Kosztorys wskazuje na ilość 8 szt. (zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 8 słupów oświetlenia to 16 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- f) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- g) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- b) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- c) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- d) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- e) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- f) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.
- g) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji

PYTANIE nr 14

2.6 Szymanów ul. Widawska

- a) Pozycja nr 1. Błędnie określa szacowany zakres prac. Nie jasne wyliczenia 95m³. Rozbieżność względem SWIZ, gdzie zawarto informację że do ułożenia jest 130 MB Kabla YAKXS 4X35mm². Obie informację się wykluczają. Kosztorys nie odzwierciedla zakresu do wykonania. Proszę o sprecyzowanie ilości wykonania prac.
- b) Pozycja nr 1. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 26,6 m³.
- c) Pozycja nr 7. Błąd w j.m. dotyczący ilości wykonania prac. Pozycja powinna zawierać 26,6 m³.
- d) Brak Pozycji wskazującej na prace związane z połączeniem uziemienia.
- e) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- f) Błąd w pozycji nr 9. Kosztorys wskazuje na ilość 3 szt. (zarobienie na suchu kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych) Prawidłowa ilość dla 3 słupów oświetlenia to 6 szt. Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej.
- g) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
- h) Brak pozycji - dotyczącej kolejnych pomiarów związanych z pomiarem instalacji uziemiającej

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- b) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- c) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów
- d) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- e) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- f) Wprowadzono zmianę ilości w książce przedmiarów

- g) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.
- h) Wszystkie pomiary zawiera zmieniona pozycja kosztorysowa: badania i pomiary instalacji

PYTANIE nr 15

2.7 Psary ul. Rakowska

- a) Brak pozycji związanej z przygotowaniem podłoża pod słup oświetleniowy. Proszę o uzupełnienie ze względu na istotne prace związane z koniecznością ich wykonania.
- b) Brak pozycji zarobienie na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
- c) Brak pozycji związanej z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi


Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- a) Przygotowanie podłoża pod słupy należy uwzględnić w zmienionej pozycji: montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu
- b) Wprowadzono zmianę w książce przedmiarów
- c) Rozplantowanie ziemi należy uwzględnić w pozycji: Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III.

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmienione przedmiary robót

Zup. Wójta
Naczelnik Wydziału
Remontowo-Inwestycyjnego
i Ochrony Środowiska

Sławomira Misiura-Hermann

