

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Oświetlenie drogowe - ul. Osiedlowa</b>			
1 d.1	<b>KNNR 5 0701-05</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III o wymiarach 285 m x 0,4m x 0,7m 79.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.80</b>
2 d.1	<b>KNNR 5 0701-02</b>	Pogłębianie rowów dla uziomu w sposób ręczny w gruncie kat. III o wymiarach 285 m x 0,4m x 0,1m 11.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.36</b>
3 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Układanie bednarki w rowach kablowych 285	m m	 285.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.00</b>
4 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (4 słupów x 2m) 8	m m	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
5 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla uziomu wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 285m x 0,4m x 0,1m 11.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.36</b>
6 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 285	m m	 285.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.00</b>
7 d.1	<b>KNNR 5 0705-01</b>	Ułożenie rur osłonowych SRS110 17	m m	 17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
8 d.1	<b>KNNR 5 0713-02</b>	Układanie kabli YAKXSzo-0,6/1kV, 4x35 mm <sup>2</sup> 301	m m	 301.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.00</b>
9 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na kablu o szerokości do 0.4 m 285	m m	 285.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.00</b>
10 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III (285m x 0,4m x 0,6m) 68.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 68.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.40</b>
11 d.1	<b>KNNR 5 1007-02</b>	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu 4	kpl. kpl.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
12 d.1	<b>KNNR 5 1002-01</b>	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 4	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
13 d.1	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 4	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
14 d.1	<b>KNNR 5 1003-02</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
15 d.1	<b>KNNR 5 1006-01</b>	Tabliczka przyłączeniowa 4	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
16 d.1	<b>KNNR 5 0726-10</b>	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8	szt. szt.	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
<b>2</b>		<b>Badania i próby pomontażowe</b>			
17 d.2	<b>KNNR 5 1304-01/02/ 1302-04</b>	Badania i pomiary instalacji 1	kpl kpl	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>