

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Oświetlenie drogowe - ul. Kręta</b>			
1 d.1	<b>KNNR 5 0701-05</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III o wymiarach 200,0 m x 0,4m x 0,7m	m <sup>3</sup>		
		56	m <sup>3</sup>	56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
2 d.1	<b>KNNR 5 0701-02</b>	Pogłębianie rowów dla uziomu w sposób ręczny w gruncie kat. III o wymiarach 200,0 m x 0,4m x 0,1m	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
3 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Układanie bednarki w rowach kablowych	m		
		200	m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
4 d.1	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (5 słupów x 2m)	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
5 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla uziomu wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		200,0m x 0,4m x 0,1m	m <sup>3</sup>	8.00	
		8		<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
6 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		200	m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
7 d.1	<b>KNNR 5 0705-01</b>	Ułożenie rur osłonowych SRS110	m		
		8	m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
8 d.1	<b>KNNR 5 0713-02</b>	Układanie kabli YAKXSzo-0,6/1kV, 4x35 mm <sup>2</sup>	m		
		220	m	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
9 d.1	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na kablu o szerokości do 0.4 m	m		
		200	m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
10 d.1	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		(200,0m x 0,4m x 0,6m)	m <sup>3</sup>	48.00	
		48		<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
11 d.1	<b>KNNR 5 1007-02</b>	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego na przygotowanym podłożu	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
12 d.1	<b>KNNR 5 1002-01</b>	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
13 d.1	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
14 d.1	<b>KNNR 5 1003-02</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.00	
		5		<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
15 d.1	<b>KNNR 5 1006-01</b>	Tabliczka przyłączeniowa	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
16 d.1	<b>KNNR 5 0726-10</b>	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
17 d.1	<b>KNNR 5-14 0103-03</b>	Montaż szafki oświetleniowej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18 d.1	<b>KNNR 5 0605-08</b>	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych i prętowych w gruncie kat. III	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>		<b>Badania i próby pomontażowe</b>			
19 d.2	<b>KNNR 5 1304-01/02/ 1302-04</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>