
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi ul. Wierzbowa w m. Rogoź, Gmina Wisznia Mała
ADRES INWESTYCJI: ul. Wierzbowa dz. nr 76, 189, 191 AM-1 obręb Rogoź, Gmina Wisznia Mała
NAZWA INWESTORA: Gmina Wisznia Mała
ADRES INWESTORA: 55-114 Wisznia Mała
Wrocławska 9

DATA OPRACOWANIA: 17.09.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		150 / 1000	km	0,150	
				RAZEM	0,150
2	KNR 2-01 0206-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II - wraz z wywozem i kosztami utylizacji - pod porzerzenie jezdni do 0,5m oraz pod pobocza	m3		
	Poszerzenie Pobocza	150 * 0,5 * 0,3 245 * 0,1	m3 m3	22,500 24,500	
				RAZEM	47,000
3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - poszerzenie	m2		
		150 * 0,5	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie	m2		
	Poszerzenie	150 * 0,5	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
5	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym (kruszywo 0,31/5) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
	Jezdnia	150 * 4 * 0,1	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		690	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
	Jezdnia	690	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego (0/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2		
	Pobocza	245	m2	245,000	
				RAZEM	245,000