



LEGENDA:

- 468/2 Działki w obszarze inwestycji
- Granice działek
- Krawężnik betonowy 15x30x100cm wyniesiony na 12cm
- Krawężnik betonowy 15x30x100cm wtopiony
- Obrzeże betonowe 8x30x100cm wtopione
- Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
- Proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni
- Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- Reprofilacja dna i skarp rowu
- Ist. nawierzchnia bitumiczna jezdni
- Ist. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
- Przebudowywany przepust betonowy śr. 0,40 m i dł. 5,60 m
- Drzewo do wycinki

Tymczasowa organizacja ruchu:

- Istniejące oznakowanie poziome
- A-14 prj Tymczasowe oznakowanie pionowe
- D-15 ist Istniejące oznakowanie pionowe
- A-12a lkw Istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji
- D-5 ist D-5 przen. Istniejące oznakowanie pionowe do przeniesienia
- U-21b prj Tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kątna 24e 55-093 Kielców		DROG	
temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w miejscowości Szewce, Gmina Wisznia Mała - etap II - wykonanie nawierzchni bitumicznej, przebudowa chodnika, przebudowa rowu, na długości ok. 30 m.			
inwestor: GMINA WISZNIA MAŁA, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała			
branża drogowa			
asystent:		podpis:	
mgr inż. Michał Szpyt			
stadium:		TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	
temat rysunku:		data: 10.2018	skala: 1:500
Plan sytuacyjny - etap 2		zmiana:	nr rysunku: A TOR-02