

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) - zmiana zagospodarowania terenu przy kościele					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0202-02 analogia	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 0,4*poz.3+0,45*poz.7+0,1*poz.5	m ³ m ³	 209,223	
				RAZEM	209,223
2 d.1	KNR 2-31 0103-02 analogia	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.3+poz.7+poz.5	m ² m ²	 525,995	
				RAZEM	525,995
2		Budowa konstrukcji nawierzchni			
3 d.2	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik) poz.4*1,1	m ² m ²	 297,495	
				RAZEM	297,495
4 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodnik) poz.6	m ² m ²	 270,450	
				RAZEM	270,450
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm poboczne 18*2	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
6 d.2	KNR 2-31 0501-07	Nawierzchnia z kostki kamiennej bazaltowej (materiał Zamawiającego) na materiale kamiennym (chodnik) 23*2+5*2+21*1,5+1,5*1,5+11*7,5+10*8+18,2	m ² m ²	 270,450	
				RAZEM	270,450
7 d.2	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (miejsca postojowe) poz.8*1,1	m ² m ²	 192,500	
				RAZEM	192,500
8 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (miejsca postojowe) poz.9	m ² m ²	 175,000	
				RAZEM	175,000
9 d.2	KNR 2-31 0501-07	Nawierzchnia z kostki kamiennej bazaltowej (materiał Zamawiającego) na materiale kamiennym (miejsca postojowe) 20*5+15*5	m ² m ²	 175,000	
				RAZEM	175,000
3		Elementy drogowe			
10 d.3	analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm Ława z betonu C12/15 pod obrzeża 45+3+25+5+5	m m	 83,000	
				RAZEM	83,000
11 d.3	analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki 30+30+35	m m	 95,000	
				RAZEM	95,000