

 GMINA Wisznia Mała	
Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała	tel. (71) 308-48-00 fax (71) 312-70-68 www.wiszniamała.pl

Wisznia Mała 19.06.2019r.

RI.271.16.19

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w miejscowości Szewce, gm. Wisznia Mała**”

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zamieszcza również wyjaśnienia na stronie internetowej www.wiszniamała.pl, na której udostępniona jest SIWZ.

1. W specyfikacji jest uwzględniona kanalizacja deszczowa całość śr.315 a w załączonych rysunkach projektowych S13-S1 – śr. 315 , a S16-S18 – śr. 225.
Jakie średnice rurociągu przyjąć do sporządzenia kalkulacji?

Zamawiający wyjaśnia, że do sporządzenia kalkulacji zgodnie z dokumentacją projektową należy przyjąć rury o średnicy ϕ 315. Odcinek S16 – S18 nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.

2. Długość kanalizacji deszczowej w specyfikacji i kosztorysie jest 192,5 m , a w dokumentacji technicznej od S19-S13 długość wynosi 323,00mb.
Jakie długości przyjąć do wyliczenia?

Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania jest odcinek S13 – S19, na który składają się kolejno odcinki S13-S12-S11-S21-S20-S19. Łączna długość kanalizacji wynosi ok. 192,5 m.

3. W kosztorysie jest uwzględniona studnia S20 a w specyfikacji S19- S13 (studnia S19 i S20 leżą w innej zlewni). Jaką długość trzeba przyjąć i jakie studnie uwzględnić?

Odpowiedź jak w pytaniu 2.

4. W dokumentacji technicznej przy każdej studni jest wyprowadzony przykanalik. W dostarczonym przedmiarze robót występują tylko 3 studnie. Jeżeli uwzględniamy 3 studnie to prosimy o wskazanie ich numeracji . 5. W dostarczonym przedmiarze robót jest brak połączenia przykanalików ze studnią rewizyjną . Jakie długości przyjąć i jaka średnica, długość i materiał?

Zamawiający wyjaśnia, że w załączonym przedmiarze (który stanowi materiał pomocniczy) występują:

- 3 studzienki ściekowe (wpustowe) o ϕ 500 mm z osadnikiem bez syfonu – wpusty W11, W12, W13
- 5 studzienek kontrolnych (rewizyjnych) betonowych o ϕ 1000 mm – studnie S13, S12, S11, S21, S20
- 1 studzienka kontrolna betonowa (rewizyjna) ϕ 1500 - studnia S20.

Od studni S11, S12, S13 wyprowadzone są przykanaliki odpowiednio do studzienek ściekowych (wpustowych) W11, W12, W13. Jako przykanaliki należy przyjąć rury PVC o ϕ 160 mm i długości ok. 14,0m.

6. Występują różne grubości warstw kruszywa w specyfikacji i kosztorysie.
Jakie grubości przyjąć?

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami specyfikacji i kosztorysu należy przyjąć następujące grubości poszczególnych warstw kruszywa (grubość warstw po zagęszczeniu).

- dolna warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm,
- dolna warstwa podbudowy o grubości 12 cm z tłucznia 0/63 mm,
- górna warstwa o grubości 8 cm z tłucznia 0/31,5 mm.

WÓJT GMINY
Jakub Bronowicki