

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE PRZEDSZKOLA W STRZESZOWIE</b>			
1	<b>KNR 2-25</b> d.1 <b>0307-01</b>	Ogrodzenia panelowe o wys.1,50 m na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 35.30*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.950</b>
2	<b>KNR 2-31</b> d.1 <b>0407-01</b> <b>analogia</b>	Podmurówka z prefabrykatów betonowych 35.30+42.0	m m	77.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
3	<b>KNR 2-25</b> d.1 <b>0307-03</b>	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 215*1.5 + 35*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
4	<b>KNR 2-25</b> d.1 <b>0307-01</b>	Ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej h=1,50 na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 215.00*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	322.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.500</b>
5	<b>KNR 4-04</b> d.1 <b>0301-04</b>	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - COKÓŁ BETONOWY 42.00*0.25*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
6	<b>KNR 4-04</b> d.1 <b>1103-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km 42.00*0.25*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
7	<b>KNR 2-01</b> d.1 <b>0109-02</b>	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.009	ha ha	0.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.009</b>
8	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1808-02</b>	Brama dwuskrzydłowa panelowa 4,0x1,5 z furtką 1,3x1,5 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>